

ANTEMASURATOARE**Beneficiar: Consiliul Judetean B-N****Demontare LEA 20KV PT Deviere LEA 20KV Lesu**

Nr. Crt	ARTICOLE DE DEVIZ	UM	CANT.				
1	Demontare Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu autom. in fundatie burata in teren accidentat	buc	3.00				
2	Demontare Stalp special din beton pt LEA 20 KV montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat	buc	5.00				
3	Tractarea la borne a stalpilor din beton, de la montaj la subdepozi	buc	8.00				
4	Incarcarea stalpilor din beton sau metal in autosa si descarcarea la depozit cu ajutorul automacara	buc	8.00				
5	Incarcarea tamburilor cu conductori sau cable in mijloc de transport auto si descarcarea la lucru	buc	2.00				
6	Demontare Conductoare otel aluminiu neizolat montate manual in terne normal 35-50 mmp	m	1430.00				
7	Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare	buc	2.00				
8	Demontare Coronament metalic zincat de sustinere pt LEA 20KV montat pe stalp din beton	buc	3.00				

9	Demontare Coronament metalic zincat de intindere pt LEA 20KV montat pe stalp din beton neplatat, simplu	buc	5.00				
10	Demontare Separator tripolar de exterior telecomandat montat pe stalp	buc	1.00				
11	Demontare Confectie metalica pt prinderea si actionarea separatorului pe stalp	buc	1.00				
12	Demontare Legatura LDS-S dubla sustinere cu izolator compozit ITS 70 siliconic	buc	15.00				
13	Demontare Legatura LDI - S/L dubla intindere, izolator ITS 70	buc	18.00				
14	Demontare Legarea aparatului PTA la retea Racordarea separatorului STE, STEPNO, ROT-AUN	buc	1.00				
15	Sap.man.gropi polig.monobl. pt.linii el.pam. imbibat cu apa cu sprij. lat.>1M, adancime<2.5 M, T.F. tare	mc	24.00				
16	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaram. bulg. teren f. tare	mc	24.00				
17	Spargere beton simplu in fundatii la constructii ingineresti [stalpi LEA, etc.]	mc	5.00				
18	Transport rutier	buc	1.00				

19	Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	buc	1.00				
20	Descarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin aruncare auto-rampa, teren categ.1	buc	1.00				
21	Dislocare autofurgon	buc	1.00				
22	Dislocare automacara	buc	1.00				
23	Functionare automacara	ore	8.00				
24	Picamar	ore	5.00				