

ANTEMASURATOARE**Beneficiar: Consiliul Judetean B-N****LEA 20KV PT Deviere LEA 20KV Lesu-**

Nr. Crt	ARTICOLE DE DEVIZ	UM	CANT.				
1	Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu autom. in fundatie turnata in teren accidentat	buc	3.00				
2	Stalp din BAC pt LEA tip SC - 15014 120 6-20 K W OB - 37	buc	3.00				
3	Stalp special din beton pt LEA 20 KV montat cu automacrarua in fundatie turnata in teren accidentat	buc	3.00				
4	Stalp din BAC tip SCP - 15015 - 120T.LEA6 - 20 KV*	buc	3.00				
5	Placa metalica sau din material plastic-Indicatoare mont.pe stalp cu bratară met.si catarama	buc	10.00				
6	Placa metalica sau din material plastic-Avertizoare mont.pe stalp cu bratară met.si catarama	buc	10.00				
7	Tractarea la borne a stalpilor din beton, de la subdepozit la montaj [borna] pe distanta	buc	6.00				
8	Incarcarea stalpilor din beton sau metal in autosa si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacara	buc	6.00				

9	Incarcarea tamburilor cu conductori sau cable in mijloc de transport auto si descarcarea la lucru	buc	2.00				
10	Conductoare otel aluminiu montate manual in terne normal 35-50 mmp	m	990.00				
11	Conductor OL-AL. PTR.LEA.STR.ZN>50% 50/8 S3000	m	990.00				
12	Clema cu crestaturi OL-AL 70mmp	buc	18.00				
13	Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare	buc	2.00				
14	Conductoare otel aluminiu montate manual in terne normal 35-50 mmp	m	1350.00				
15	Conductor CAOL2X. PTR.LEA.STR.ZN>50% 50/8 S3000	m	1350.00				
16	Clema cu crestaturi OL-AL 70mmp	buc	30.00				
17	Coronament metalic zincat de intindere pt LEA 20KV montat pe stalp din beton neplantat, simplu	buc	3.00				
18	Consola metalica zincata intind. CIT-140 TC15014-120 coron.def	buc	3.00				
19	Coronament metalic zincat de intindere pt LEA 20KV montat pe stalp din beton neplantat, simplu	buc	3.00				

20	Consola metalica zincata intind. CIT-45 TC15015 120 coron.def	buc	3.00				
21	Suport metalic zn pentru montare separator telecomandat	buc	1.00				
22	Remontare Separator tripolar de exterior tip orizontal telecomandat 20KV [STE, STEP, STEPNO, ROT-AUN, STE2APno] montat pe stalp	buc	1.00				
23	Kit instalare separator telecomandat pe SC 15014	buc	1.00				
24	Izolator compozit ICS 24/4 CL	buc	9.00				
25	Legatura LDI - S/L dubla intindere, izolator ITS 70- FAZA EXTREMA	buc	32.00				
26	Clema cu crestaturi OL-AL 70mmp	buc	32.00				
27	Clema leg. elect. din Al. cleal 50/70 IN=260ANTR28	buc	32.00				
28	Legatura LDI-S dubla intindere, cu ITS 70 [si ICS-24 K/L] -FAZA DE MIJLOC	buc	16.00				
29	Clema cu crestaturi OL-AL 70 mmp	buc	16.00				
30	Clema leg.elect. din Al. cleal 50/70 IN = 260ANTR2B	buc	16.00				
31	Legarea aparatului PTA la retea Racordarea separatorului STE, STEPNO, ROT-AUN	buc	1.00				
32	Papuc aluminiu PTA m 50	buc	6.00				

33	Clema leg.el.fonta.placi cont.al. LEPC-3 - 2,50 - 70MMP	buc	6.00				
34	Banda din otel zincata pt priza de legare la pamant montata in teren foarte tare	kg	112.50				
35	Banda din otel Zn 40*4 mm	kg	112.50				
36	Electrod din teava de otel zincata pt legare la pamant montat in teren normal	m	45.00				
37	Electrod teava zincata 21/2*3.65	m	45.00				
38	Imbinarea prizei de legare in pamant cu suruburi galvanizate	buc	3.00				
39	Piesa de legatura pt priza de pamant	buc	3.00				
40	Conductor pt legarea la pamant a aparatelor montate in exterior	kg	30.00				
41	Banda din otel Zn 40*4 mm	kg	30.00				
42	Sap.man.gropi polig. monobl. pt.linii el.pam. imbibat cu apa cu sprij. lat.>1M, adancime<2.5 M, T.F. tare	mc	22.20				
43	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaram. bulg. teren f. tare	mc	22.20				
44	Sprijin de maluri cu dulapi de fag asez. oriz. lat. intre mal.<105m, adancime 0.0- 2mm, 0.0-0.2m intre dula	mp	66.00				

45	Turnare beton simplu in fundatii la constructii ingineresti [stalpi LEA, etc.]	mc	21.60				
46	Beton de ciment C 6/7,5	mc	21.60				
47	Turnare beton simplu in fundatii la constructii ingineresti [stalpi LEA, etc.]	mc	2.40				
48	Beton de ciment C 12/15	mc	2.40				
49	Cofraje in cuzineta fund pahar, fund utilaje, din pam ref, din scanduri ras sc si subsc incl sprijin	mp	33.00				
50	Pardoseli din ciment SCLIVISIT cu M100-T de 2 cm grosime pe start suport existent	mp	9.60				
51	Preparare mortar cu ciment M30 pt tencuieli, marca M100-T manual fara adaos var	mc	1.20				
52	Teava de protectie din PVC-M montata in fundatie de beton pt trecerea prizei de pamant	m	9.00				
53	Tevi din PVC rigid tip M 50*2.4 stas 6675/2	m	9.00				
54	Transport rutier	buc	1.00				
55	Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	buc	1.00				

56	Descarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin aruncare auto-rampa, teren categ.1	buc	1.00				
57	Dislocare autofurgon	buc	1.00				
58	Dislocare automacara	buc	1.00				
59	Functionare automacara	ore	25.00				