



UNIUNEA EUROPEANĂ



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
Direcția Dezvoltare Durabilă
Compartiment Unitatea Proiecte Europene

Se aprobă,
Administrator public
Grigore-Florin Moldovan



CAIET DE SARCINI

Executie lucrări-renovare și modernizare Școala din Viile Tecii

Pentru proiectul:

"IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud", Cod proiect: 102218

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 .

1. CONTEXTUL ACHIZIȚIEI

Prezenta achiziție vizează atribuirea unui contract de execuție de lucrări pentru renovarea și modernizarea spațiului școlar din Școala Gimnazială Viile Tecii, în cadrul proiectului "IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud", Cod proiect: 102218.

1.1.Descrierea contextului achiziției

Lucrările care fac obiectul acestui contract sunt necesare pentru realizarea activității 1 „Sprijin în vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile



UNIUNEA EUROPEANĂ



Tecii și Pinticu,, și va contribui la îndeplinirea obiectivului specific 1 - Cresterea accesului la educație pentru **200 de copii** defavorizați din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, expuși fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii, prin măsuri incluzive și specifice.

1.2 Date generale

Autoritatea contractantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Beneficiar final a lucrărilor: Școala Gimnazială Viile Tecii, respectiv copiii înregistrați în grupul țintă al proiectului, care învață în spațiul școlar din Viile Tecii.

Titlul proiectului : " IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud"

ID proiect: POCU/18/4.1/102218

Sursa de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

1.3 Date generale privind achiziția

Denumirea achiziției: **Execuție lucrări-renovare și modernizare Școala din Viile Tecii**

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

Tipul contractului: Execuție lucrări

Valoarea achiziției : 246.520,00 lei (fărăTVA)

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor de reparare/înlocuire acoperiș și izolare termică exterioară a construcției.

2.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

2.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice,



aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de renovare/modernizare.

2.4 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru încheierea contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta. Cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

3. INFORMAȚII LOCAȚIE

Imobilul asupra căruia se intervine este situat în Comuna Teaca, sat Viile Tecii, respectiv Școala Gimnazială Viile Tecii.

4. Date tehnice

4.1 Situația existentă

Funcțional, clădirea este organizată pe un singur nivel într-un număr de încăperi dispuse lateral față de un culoar central de circulație.

4.2 Lucrările de reparații generale și de renovare

Se propune realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

- a) Lucrări de reparații și înlocuire acoperiș
- b) Lucrări de izolare termică exterioară a construcției, sistem complet.

Execuția lucrărilor are următoarele etape:

- predarea amplasamentului de către beneficiar
- execuția și verificarea lucrărilor pe faze determinante
- recepția la terminarea lucrărilor
- recepția finală, după expirarea termenului de garanție al lucrării.



UNIUNEA EUROPEANĂ



5. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei investiții: execuție lucrări de renovare și modernizare, respectiv repararea și înlocuirea acoperișului, izolarea termică exterioară a imobilului „Școala Gimnazială Viile Tecii”.

6. Durata contractului

6.1. Durata de finalizare a obiectivului: **Maxim 3 luni de la semnarea contractului de execuție.**

7. Garanția lucrărilor

7.1. Garanția lucrărilor este de 12 luni de la terminarea lucrărilor.

8. PERSONAL MINIM NECESAR PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

8.1 Pentru execuția lucrărilor ofertanții vor dispune de următorul personal de specialitate:

- a) minim un inginer de construcții specializarea construcții civile, industriale și agricole;
- b) minim un specialist atestat I.S.C. ca „Responsabil tehnic cu execuția” în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru care vor prezenta documente doveditoare privind calificarea în cadrul propunerii tehnice. Acestea pot fi: diplome, autorizații etc.

9. PARTICULARITĂȚI ALE OFERTELOR

Fiecare ofertă depusă este fermă și se va constitui într-un document de răspuns la caietul de sarcini și la documentele anexă la acesta, cu referințe clare care să răspundă fiecărei prevederi/cerințe/ detaliu din fiecare punct și subpunct al prezentului caiet de sarcini.



UNIUNEA EUROPEANĂ



10. CERINȚE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ.

Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertele vor fi întocmite astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestora cu specificațiile din caietul de sarcini și va conține obligatoriu următoarele:

- a) Declarație pe proprie răspundere că oferta tehnică depusă respectă cerințele Caietului de sarcini (conform model);
- b) Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă (conform model). Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și relațiilor de muncă:
 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:www.mmediu.ro;
 - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice www.mmuncii.ro;
 - Inspekția Muncii www.inspectmun.ro.
- c) Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (conform model);
- d) Lista cu personalul și documente care dovedesc îndeplinirea cerințelor (diplome, autorizări etc).

11.CERINȚE PRIVIND PROPUNEREA FINANCIARĂ

Prezentarea propunerii financiare:

- a) Formular de ofertă (conform model)
- b) Anexă 1 la Formularul de ofertă (conform model)
- c) Anexă 2 la Formularul de ofertă - Listă de cantități cu valori (conform Anexă la CS)

Notă: Oferta financiară a lucrărilor trebuie detaliată astfel încât să includă valoarea totală la finalizarea lucrărilor și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de derulare a contractului Prețul contractului de execuție lucrări rămâne ferm pe toată perioada derulării acestuia.



UNIUNEA EUROPEANĂ



12. CERINȚE FINANCIARE - MODALITĂȚI DE PLATĂ

12.1 Ofertantul câștigător va deschide un cont curent la Trezoreria Statului. Contul curent deschis la Trezoreria Statului va fi folosit în vederea efectuării de către autoritatea contractantă a plăților pentru lucrările executate de către ofertantul declarat câștigător;

12.2 Plățile se fac prin virament, în contul de Trezorerie al ofertantului;

12.3 Factura fiscală se va emite, de către executant, pe baza procesului verbal de recepție și în baza următoarelor documente:

- măsuratoarea lucrărilor;
- devizul pe obiecte și categorii de lucrări;
- procesul verbal de verificare a stadiului fizic;
- situația de plată;
- certificate de garanție și conformitate a bunurilor materiale puse în operă, în limba română.

12.4 Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.

13. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

13.1 Se solicită garanție de bună execuție în procent de 5% din valoarea totală a lucrării.

13.2 Garanția de bună execuție se constituie în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, indiferent de modalitatea de constituire.

14. OBSERVAȚII

14.1 Ofertanții pot vizita amplasamentul în vederea culegerii tuturor datelor tehnice ale obiectivului. În vederea efectuării vizitei, ofertanții vor trimite o solicitare în scris către Autoritatea Contractantă pentru programarea datei de vizitare.

15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică: prețul cel mai scăzut.



16. Legislație aplicabilă

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legislației române, în temeiul următoarelor acte normative:

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 10/1995 - privind calitatea în construcții, republicată;
- LEGEA 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

Director executiv
Alexandru Marian Toniuc

Manager proiect
Bechiș Maria Gabriela

OBIECTIV: SCOALA GIMNAZIALA VIILE TECII
 OBIECTUL: LUCRARI DE INLOCUIRE INVELITOARE, REVIZUIRE SARPANTA SI IZOLARE EXTERIOARA
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE INLOCUIRE INVELITOARE, REVIZUIRE SARPANTA SI IZOLARE EXTERIOARA
 Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD
 Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26XB Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute	mp	695,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	RPCK35B# Curatat pod avacuare moloz si transport	mp	301,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	RpAcF35A% Demolat hornuri pana la acoperis si transportat	buc	5,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	TRA01A10 Transportul rutier al tigla cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	35,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	RCSH05A% Inlocuire elem.de sapanta cu altele noi, capriori 10*14	m	78,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	RPCH08C1 Inlocuire de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi popi 15*15	m	26,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	RCSH06D% Repar.la elem.de sarpanta deteriorate, prin consolidare cu scoabe	kg	28,00	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
8	CE29A% Montat sipca de lemn 35*58 mm	mc	6,80	0,00	0,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE INLOCUIRE INVELITOARE, REVIZUIRE SARPANTA SI IZOLARE EXTERIOARA						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	RCSE40A%	Montat folie sub tabla pentru protejarea pod de condens	mp	695,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	CE05B1	Invelitoare din tabla zincata colorata ondulata sau cutata tip Bilka Gotic ral 8017 mat 0,5 mm inclusiv dolii pazii opritori zapada, coama	mp	695,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cel putin 20mm semirot.cu diam.15 cm conf.sa - in cazul folosirii jgheaburilor semirotunde uzinat	m	108,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	CE09XA-01	Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier - in cazul folosirii burlanelor semirotunde prefabr.	m	46,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	RPC12XB	Strasina infundata,din scind.ras.faltuite 24mm,pa-ziile scind.brad 28mm cu console aparente,geluite	mp	87,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	87,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	RPEF06A	Demontari corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	CF10C1[11]	Glet de ipsos aditivat , din produse uscate predozate , aplicat manual in 2 straturi pe tencuieli exterioare driscuite la tavane si pereti exteriori	mp	1.210,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	IZF35A+	Sistem termoizolant cu polistiren de eps 80inclusiv driscuit pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura striata cu tencuiala decorativa granulatia maxima de 2mm;	mp	446,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	RTR1RC 100A	Reparatii la tencuieli exterioare la fatade...cu suprafata reparata de 0,02-1 mp	mp	24,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	ATD34XB	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10 m	mp	446,00	0,00	0,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

