

**APROBAT,
Vicepreședinte
Ioan Țintean**



CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială a județului Bistrița-Năsăud

Adresa: str. Piața Petru Rareș, nr.1, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, Cod: 420080

Telefon: 004-0263-231470

Fax: 004-0263-214750

Pagină internet: <http://www.portalbn.ro>

Denumirea obiectivului de investitie: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "RELOCARE PARȚIALĂ A ȚEVII DE GAZ" a instalației de utilizare gaze naturale a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, mun. Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud

Amplasamentul: Județul Bistrita-Năsăud, localitatea Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1 .

2. PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

3. NATURA, CANTITATEA ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR / SPECIFICAȚII TEHNICE

Operațiile necesare executării proiectării și execuției modificării instalației de utilizare gaze naturale sunt următoarele:

- proiectarea modificării instalației de utilizare gaze naturale (de către societate autorizată de ANRE, conform legii);

- obținerea, în numele beneficiarului, a tuturor avizelor necesare execuției instalației;
- dezafectarea instalației existente;
- execuția instalației conform proiectului (de către societate autorizată ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare gaze naturale - EGIU), a caietului de sarcini întocmit de proiectant și respectând legislația specifică în vigoare.

În momentul de față traseul instalației de utilizare gaze naturale este rectiliniu, plecând din contor cu o conductă de oțel de 3" , din care urmează un traseu îngropat cu o conductă din polietilenă PEHD cu diametrul de 90 mm paralel cu gardul ce delimitează proprietatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de domeniul public, în zona Străzii 1 Decembrie. Deoarece s-a planificat extinderea imobilului P+1 cu destinația garaje la parter și birouri la etaj, aflat în proprietatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se impune modificarea instalației de utilizare gaze naturale prin înlocuirea și relocarea unei porțiuni de aproximativ 8ml din conducta din PEHD existentă, pozată îngropat. Această operațiune este necesară pentru a preda terenul liber de sarcini în vederea realizării investiției „Extindere imobil garaje”.

Începerea lucrărilor de către constructor se va face numai după verificarea proiectului tehnic de către verificatorul de proiect autorizat.

Toate caracteristicile și/sau denumirile produselor se vor considera caracteristici minimale cu specificația că pot fi înlocuite cu produse similare ale căror caracteristici sunt cel puțin egale cu ale celor cerute.

Toate sudurile se vor realiza folosind materiale standardizate/conforme.

Toate materialele puse în operă vor fi însoțite de certificate de calitate sau declarații de conformitate, după caz. Acestea vor fi parte integrantă din Cartea construcției. Aceasta se va preda beneficiarului la recepția la terminarea lucrărilor.

Înainte de punerea în funcțiune, conductele din instalația de utilizare se vor supune la verificări de presiune după cum urmează:

- a) Proba de rezistență la 1 bar timp de 1 oră;
- b) Proba de etanșeitate la 0.2 bar timp de 24 ore.

Înainte de efectuarea verificărilor de presiune se face curățarea conductelor de impurități prin suflare cu aer și se efectuează încercări preliminare în aceleași condiții cu cele de recepție.

Toate încercările se vor face cu aer. Încercările de rezistență și de etanșeitate se vor face după egalizarea temperaturii aerului din conductă și a aerului din mediul înconjurător. Durata de încercare și durata de egalizare a temperaturilor vor fi cele prevăzute în " Normativul pentru proiectarea și executarea rețelelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale". În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune. Verificările se vor face de preferință cu manometre înregistratoare, iar în lipsa acestora cu manometre indicatoare. După terminarea încercărilor evacuarea aerului se va face pe la capătul opus celui de umplere.

Dupa executarea lucrărilor se va realiza recepția acestora.

Oferta de preț va cuprinde totalitatea costurilor necesare executării tuturor operațiilor, și anume:

- proiectare și verificare proiect;
- obținere avize ;
- execuție propriu-zisă: material, manoperă, utilaj, transport (în cazul deșeurilor evacuate inclusiv taxa de groapă), indirecte, profit, etc.

4. DURATA CONTRACTULUI: 45 zile de la semnarea contractului

Proiectul tehnic se va preda la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în următoarele forme:


- 3(trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare;
- 1(unu) exemplar în format scanat „PDF” cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare.

5. PLATA: Plata serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura se va emite după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

6. TERMENUL DE GARANȚIE A LUCRĂRII : 24 luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

7. CUANTUMUL GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE va fi de 10% din valoarea contractului de lucrări fără TVA.

Întocmit,
Consilier superior,
Viorica Olinca



Avizat,

Director executiv,
Popescu Grigore-Dorin



Șef serviciu,
Hasnăș Veronica

